



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant
p.a. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Postbus 75
5000 AB Tilburg

Datum 25 april 2020
Betreft advies aanvraag Synthos Breda B.V.

Geacht college,

Op 22 april 2020 ontving de ILT via de OMWB het verzoek om advies op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de inrichting Synthos Breda B.V. Het betreft een aanvraag revisievergunning voor de gehele inrichting. Kenmerk zaaknummer 19070099 met OLO-nummer 4495221.

Volledigheid aanvraag


Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag. In de bijlage zijn deze punten verwoord.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

Een afschrift van deze brief is ook naar de OMWB gezonden.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,



ILT
Publieke instellingen
Bedrijven

Utrecht Post-
bus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon

Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Ons kenmerk

372692

Uw kenmerk

zaaknummer 19070099

Bijlage

ILT beoordeling aanvraag
Synthos Breda B.V.

ILT-Beoordeling Synthos Breda

OLO: 4495221

Holmes: 372692

Datum: april 2020

Onderwerp + (evt subonderwerp): Bijlage: Toelichting aanvraag				
Nr	Omschrijving van het document/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
1	PGS 8	In de toelichting aanvraag wordt in 3.8.4.1 in tabel 6 gevraagd om af te wijken van een aantal voorschriften van de PGS 8. Met name wat betreft dag voorraad en 72 uur.	Wordt voldaan aan de 90 min eis van voorschrift 5.8.5 en 5.8.6 van de PGS 8? Laat dit aantonen door aanvrager. Anders niet toestaan.	Vraagpunt
2	PGS 8		Wat is er in het UPD opgenomen oor deze opslag? Zat niet bij de aanvraag. ILT wil deze nog graag beoordelen.	Vraagpunt
3	PGS 8	De dag-voorraad wordt als een integrale voorziening aangevraagd. Conform de PGS 8 voorschrift 5.8.3. moet de dagvoorraadruimte als optie 2,3,4 of 5 van figuur 5.1. In voorschrift 5.8.4 staat dat de dagvoorraadruimte die deel uitmaakt van een productiegebouw moet bij een buitenmuur of het dak zijn geplaatst.	In bijlage 01 plattegrond polymerisatie zijn de ruimte onduidelijk of niet aangegeven. Onduidelijk of de dagvoorraadruimte bij een buitenmuur of het dak zijn geplaatst.	Tekortkoming
2		In de toelichting aanvraag wordt in 3.8.4.3 de PGS 29 GAP analyse beschreven. In tabel 11 staan een aantal voorschriften met het verzoek hiervan gemotiveerd af te wijken.	Wordt aan alle andere voorschriften van de PGS 29 voldaan? Geen PGS 29 gap analyse kunnen beoordelen.	Vraagpunt

Onderwerp + (evt subonderwerp): Bijlage 13 QRA				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
1	Revi	In 1.3 wordt aangegeven dat er met SAFETI.NL versie 6.54 gerekend is.	Aangezien dit een nieuwe aanvraag is moet er nu gerekend worden met versie 8.21.	Tekortkoming
2	HARI	In 4.1 de Subselectie is aangegeven welke insluit-systemen zijn meegenomen in de QRA.	Waarom is de pentaantank van 45 m ³ niet meegenomen?	Tekortkoming

Onderwerp + (evt subonderwerp): Bijlage 9: Luchtonderzoek en bijlage 5: BBT-toetsing				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
1	PGS 29	In tabel 16 pagina 20 van bijlage 9 wordt aangegeven dat er bij de styreentanks T10-01 en T10-02 emissie van Styreen plaatsvind. De tanks voldoen aan de PGS 29 en dus ook aan §3.3.1. In §3.3.1 staat dat de emissie van stoffen moet voldoen aan de BBT-conclusie uit de BAT BREF Storage.	In bijlage 5 is de BREF Storage niet meegenomen. Hoe wordt emissiereductie VOS gerealiseerd? Nu een toename van circa 35 ton!!!	Tekortkoming